



PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/50



VISTA 01

ESCALA: 1/50




- Cobertura com telha metálica termoaústica formato trapezoidal L40 com núcleo de poliuretano 30mm e acabamento em PVC texturizado, na cor branca, pintada nas duas faces.

- Fechamento vertical superior em telha metálica trapezoidal LR-17 esp.: 0,5mm na cor azul pintada nas duas faces.


VISTA 02

ESCALA: 1/50



CORTE AA

ESCALA: 1/50



ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 E ASTM A-36.
- Preparo de superfície da estrutura metálica para pintura com jateamento de areia, limpeza e aplicação de tinta epóxi - Epoximata (características de primer e acabamento - alta espessura 120 a 200 µm).
- Cobertura com telha metálica termoaústica formato trapezoidal L40 com núcleo de poliuretano 30mm e acabamento em PVC texturizado, na cor branca, pintada nas duas faces.
- Fechamento vertical superior em telha metálica trapezoidal LR-17 esp.: 0,5mm na cor azul pintada nas duas faces.
- Alamebrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte, cor azul, sobre fundo anti corrosivo.
- Piso quadra poliesportiva em concreto 25MPa, camada única esp. 10cm, com arma. mínima 1/3 da altura, acabamento superf. com rotalizador, juntos com corte a serra diamantada preenchidos com massacre, sobre base solo brilo 30%, espessura 5cm e resina endure.
- Pintura do piso da quadra e demarcação em faixas com largura de 8cm e 5cm com tinta a base de epoxi.
- Equipamentos desportivos conforme especificações da SEDU.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	
	PREFEITO GILSON DANIEL	
PROJETO ARQUITETÔNICO		
DA EMEF Washington Martins Filho		
ENCOMENDADO: Rua Belo Horizonte, Marclício de Noronha - Viana		
SECRETÁRIO DE OBRAS	ARQUITETO RESPONSÁVEL:	
GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA	ARQ. MARCOS RUIPE DA COSTA CAU/FAS0351	
ASSUNTO:	ESCALA: INDICADA	FRANQUISA:
PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADA	DATA: ABRIL/2017	1/1